

# FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH. ORLIK 2012.

Miasto Gubin, obręb Nr 7 dz.Nr: 110/3, 85 , 111/1 , 111/8

<b>ELEMENT Nr 1: ROBOTY DROGOWE. OBIEKTY I WYPOSAŻENIE SPORTOWE.</b>						
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto [ zł ]	Wartość brutto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wyznaczenie wszystkich obiektów w terenie.	ha	0,50		
2	D.01.02.01	Ścięcie, karczowanie oraz odwóz dłużycy, gałęzi i karpiny - brzozy o średnicy 60cm, wraz z zasypaniem piaskiem i zagęszczeniem dołu po karpinie. Odwóz karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy, dłużyce na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km.	szt	1,00		
3		Ścięcie, karczowanie oraz odwóz dłużycy, gałęzi i karpiny - akacja o śr.90cm, wraz z zasypaniem piaskiem i zagęszczeniem dołu po karpinie. Odwóz karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy, dłużyce na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km.	szt	1,00		
4		Karczowanie pni śr.do 80cm. Odwóz karpiny na składowisko Wykonawcy.	szt	3,00		
5		Karczowanie krzaków i krzewów o rzadkim poszyciu	m2	100,00		
6	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20cm,	m2	4 350,00		
7		Odwóz humusu na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km, lub na składowisko Wykonawcy	m3	507,40		
8	D.01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm łącznie z ławą	m	112,00		
9		Rozbiórka krawężnika kamiennego, łącznie z ławą	m	148,00		
10		Rozbiórka obrzeża 8x30cm na podsypce piaskowej	m	212,00		
11		Rozbiórka chodnika z płytek 35x35cm na podsypce piaskowej	m	245,00		
12		Rozbiórka poręczy z rur stalowych 60mm wraz z fundamentem, wysokości 0,8m, słupki co 2m	m	49,00		
13		Rozbiórka nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem, gruzem o grubości śr. 20cm	m2	220,00		
14		Rozbiórka ogrodzenia na podmurówce, słupki 60mm, siatka h=1,5m	m	4,00		
15		Wywiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy;	m3	69,82		
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	D.02.02.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-IV na odległość do 70m - boiska	m3	214,90		
17		Roboty ziemne wykonywane na odkład Wykonawcy w gruncie kat. I-IV.	m3	80,75		
18		Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. I-IV. - droga	m3	50,70		
19		Wykop wykonany ręcznie pod fundamenty słupków ogrodzenia w gruncie kat.II-IV	m3	30,75		
20	D.02.03.01	Formowanie nasypu z piasku dowiezionego z kopalni	m3	612,10		
21		Zagęszczenie nasypów walcami (warstwami)	m3	877,70		
22		Profilowanie i zagęszczeni podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 866,20		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto [ zł ]	Wartość brutto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
23	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grub.10cm z piasku lub pospółki	m2	2 473,10		
24	D.04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm grubość warstwy 15cm	m2	2 473,10		
25		Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0,075/5mm, grubość warstwy 5cm (k>8m/dobę)	m2	2 473,10		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE DROGOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
26	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 6cm ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm na opasce	m2	286,40		
27		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 6cm ułożonej na podsypce piaskowej, grubości 5cm - na chodnikach	m2	654,00		
28		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm szarej ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm - drogi	m2	290,00		
29		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm kolorowej ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm - parking	m2	162,70		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
30	D.06.01.01	Umocnienie skarp warstwą humusu gr.10 cm z obsianiem mieszanką traw niskich trawą	m2	790,00		
	<b>D.07.00.00.</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
31	D.07.02.01	Ustawienie znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3m2 na słupkach stalowych ocynkowanych śr. 60mm	szt.	4,00		
		<b>Ogrodzenie, Piłkochwyt.</b>				
32	D.07.06.01	Wykonanie ogrodzenia o wysokości h=4,00m z siatki powlekanej o oczku 50x50mm i grubości druta 2,8mm, na fundamentach z betonu B-20, wraz z bramą i furtkami, według rysunku Nr 6.	m	294,40		
33		Wykonanie piłkochwytów o wysokości h=6,00m z siatki powlekanej o oczku 50x50mm i grubości druta 3,1mm, na fundamentach z betonu B-20 - wg rys.nr 6	m	35,20		
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
34	D.08.01.01.	Ustawienie krawężnika drogowego 15x30cm na ławie betonowej F=0,075m2	m	163,00		
35	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeża 8x30cm na podsypce cem.- piaskowej	m	589,00		
36		Wykonanie ławy betonowej B-15 pod obrzeżami j.w. według szczegółu F=0,041m2	m3	26,50		
37		Ustawienie obrzeża 6x20cm na podsypce cem.- piaskowej	m	296,00		
	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
38	D.10.02.01	Schody terenowe 3 biegi po 7stopni o szerokości 3,0m; 2,3m; 2,0m;. Stopnice z płytki chodnikowej 25x25xm gr.5cm na podsypce cem-piaskowej 5-15cm. Podstopnice oraz policzki z obrzeży 30x8cm na podsypce cem.-piaskowej wg szczegółu.	m	51,10		
		<b>Nawierzchnia boisk</b>				
39	D.10.10.01.	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej grub.64mm, parametry według opisu technicznego z wypełnieniem technologicznym w ilości systemowej oraz wykonaniem linii zgodnie z planem.	m2	1 860,00		
40		- bramki aluminiowe do piłki nożnej 5x2m z siatką	szt	2,00		
41	D.10.10.02.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - tartanowej dwuwarstwowej, przepuszczalnej, w technologii 35mm+(11+2)mm, wraz z malowaniem linii zgodnie z projektem	m2	613,10		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto [ zł ]	Wartość brutto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
42		- zakup dostarczenie i montaż konstrukcji koszy do koszykówki wraz z wykonaniem fundamentów,	kpl.	2,00		
43		- słupki do siatkówki z naciągami śrubowym, w komplecie uwzględnić dostarczenie 2szt. siatki	kpl.	1,00		
<b>Zabezpieczenie kabli</b>						
44	D.10.10.05	- osłonięcie kabli za pomocą dwudzielnych rur AROT 110mm wraz z wyk. wykopu i zasypaniem z zagęszczeniem.	m	25,50		
45		- osłonięcie kabli SN za pomocą dwudzielnych rur AROT 160mm wraz z wyk. wykopu i zasypaniem z zagęszczeniem	m	25,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						