

# FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH. ORLIK 2012.

Miasto Gubin, obręb Nr 7 dz.Nr: 110/3, 85 , 111/1 , 111/8

| <b>ELEMENT Nr 3: ROBOTY SANITARNE.</b> |                                |   |           |          |                          |                       |
|--|--------------------------------|---|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|
| Lp.                                    | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka |          | Cena jedn. brutto [ zł ] | Wartość brutto [ zł ] |
|  |                                |   | nazwa     | ilość    |                          |                       |
| 1                                      | 2                              | 3   | 4         | 5        | 6                        | 7                     |
| <b>KANALIZACJA SANITARNA</b>           |                                |   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>              |
| 1                                      | SST S-01                       | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.  | km        | 0,18     |                          |                       |
| 2                                      | SST S-01                       | Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego wraz z obrzeżem   | m2        | 50,00    |                          |                       |
| 3                                      | SST S-01                       | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni gruntowej drogi z kruszywa rodzimego, z dodatkiem 10cm kruszywa łamanego 0/31,5mm | m2        | 82,00    |                          |                       |
| 4                                      | SST S-01                       | Usunięcie i nałożenie w-wy humusu 15cm z obsianiem trawą  | m2        | 43,00    |                          |                       |
| 5                                      | SST S-01                       | Wykop liniowe pod kanalizację sanitarną, kolektor i studnie, w gr. kat. I-IV  | m3        | 195,00   |                          |                       |
| 6                                      | SST S-01                       | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką w gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy głębokości do 3,0 m               | m2        | 323,00   |                          |                       |
| 7                                      | SST S-01                       | Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kat. I-III            | m3        | 180,00   |                          |                       |
| 8                                      | SST S-01                       | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II  | m3        | 180,00   |                          |                       |
| 9                                      | SST S-01                       | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm   | m3        | 5,80     |                          |                       |
| 10                                     | SST S-01                       | Ułożenie kanału z rur o śred.160 mm, łączonych na wcisk z podłączeniem do studzienek rewizyjnych.                     | m         | 77,00    |                          |                       |
| 11                                     | SST S-01                       | Studnie rewizyjne z kręgów beton.śr.1000mm o głęb. do 3m, w gotowym wykopie, łącznie 13m, włazy klasy D400            | szt.      | 5,00     |                          |                       |
| 12                                     | SST S-01                       | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm, 4 odcinki   | m         | 77,00    |                          |                       |
| <b>PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE</b>           |                                |   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>              |
| 13                                     | SST S-02                       | Wykopy liniowe pod wodociąg w gr. kat. I-IV   | m3        | 143,00   |                          |                       |
| 14                                     | SST S-02                       | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką w gruntach suchych kategorii I-IV, wykopy głęb. do 3,0 m              | m2        | 285,00   |                          |                       |
| 15                                     | SST S-02                       | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, gr.podsypki 10cm   | m3        | 5,70     |                          |                       |
| 16                                     | SST S-02                       | Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kat. I-III            | m3        | 143,00   |                          |                       |
| 17                                     | SST S-02                       | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II  | m3        | 143,00   |                          |                       |
| 18                                     | SST S-02                       | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 50mm   | m         | 81,00    |                          |                       |
| 19                                     | SST S-02                       | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 25mm   | m         | 16,00    |                          |                       |
| 20                                     | SST S-02                       | Montaż trójnika na rurociągu PE 50/25/25  | szt.      | 1,00     |                          |                       |
| 21                                     | SST S-02                       | Montaż zasuw odcinających na rurociągach PE 25  | kpl.      | 2,00     |                          |                       |
| 22                                     | SST S-02                       | Montaż łuków na rurociągu PE 50mm 15, 30, 60, 60 stopni   | szt.      | 4,00     |                          |                       |
| 23                                     | SST S-02                       | Montaż kolanka 90stopni na rurociągu PE 25mm stopni   | szt.      | 1,00     |                          |                       |
| 24                                     | SST S-02                       | Dezynfekcja ułożonych rurociągów sieci wodociągowych  | kpl.      | 1,00     |                          |                       |
| 25                                     | SST S-02                       | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego   | m         | 97,00    |                          |                       |
| 26                                     | SST S-02                       | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze  | kpl.      | 2,00     |                          |                       |
| 27                                     | SST S-02                       | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych ,PE o średnicy 50mm i 25mm  | próba     | 3,00     |                          |                       |
| <b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>       |                                |   |           |          |                          |                       |