

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH. ORLIK 2012.

Miasto Gubin, obręb Nr 7 dz.Nr: 110/3, 85 , 111/1 , 111/8

ELEMENT Nr 2: ROBOTY ELEKTRYCZNE.						
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie boiska i linia WLZ			x	x	x	x
1	SST E-1	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. I-III	m3	178,00		
2	SST E-1	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 110 mm w wykopie	m	6,00		
3	SST E-1	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	559,00		
4	SST E-1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 178	m3	178,00		
5	SST E-1	Układanie kabli YKY 4 x 50mm2 w rowach kablowych ręcznie 88	m	88,00		
6	SST E-1	Układanie kabli YKY 5 x 10mm2 w rowach kablowych ręcznie 26	m	26,00		
7	SST E-1	Układanie kabli YKY 3 x 10mm2 w rowach kablowych ręcznie 210	m	210,00		
8	SST E-1	Układanie kabli YKY 3 x 6mm2 w rowach kablowych ręcznie 135	m	135,00		
9	SST E-1	Urządzenia rozdzielcze / Szafka SO 1	szt.	1,00		
10	SST E-1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości H=10m nad ziemią	szt.	6,00		
11	SST E-1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SX 8/4	szt.	4,00		
12	SST E-1	Montaż wysięgników rurowych T korona na słupie	szt.	6,00		
13	SST E-1	Montaż wysięgników rurowych T na słupie	szt.	4,00		
14	SST E-1	Montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	kpl. przew.	10,00		
15	SST E-1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku/ Oprawa SONPAK 400W	szt.	18,00		
16	SST E-1	Montaż opraw SONPAK 250W oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	8,00		
17	SST E-1	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.I -III	szt.	4,00		
Pomiary i badania			x	x	x	x
18	SST E-1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	8,00		
19	SST E-1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	32,00		
20	SST E-1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	8,00		
21	SST E-1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	5,00		
22	SST E-1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób	86,00		
23	SST E-1	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól	szt.	2,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:						