



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WERSJA STANDARD+				
NR	FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1	POMIWSZCZENIE TRENERA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 4 WYMIANY/H 70m³MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWYO WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 80W, KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 60dm³ MOC GRZAŁKI 1000W,ŚWIETLIK 100x100cm, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE4xWŁĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
2	MAGAZYN	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 4 WYMIANY/H 70m³MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWYO WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W, ŚWIETLIK 100x100cm,E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE 2xWŁĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
3	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 6 WYMIANY/H 100m,MOB WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWYO WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W, KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZAŁKI 1500W,ŚWIETLIK 100x100cm, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE3xWŁĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
4	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 6 WYMIANY/H 100m³MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWYO WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W, KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZAŁKI 1500W,ŚWIETLIK 100x100cm, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE3x,WŁĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
5	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 4 WYMIANY/H 70m³MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY D WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W, ŚWIETLIK 100x100cm,E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3x,WŁĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
6	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 4 WYMIANY/H 70m³MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY D WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W, ŚWIETLIK 100x100cm,E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3x,WĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
7	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 4 WYMIANY/H 70m³MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY D WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W, ŚWIETLIK 100x100cm,E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3x,WŁĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
8	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 4 WYMIANY/H 70m³MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY D WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W, ŚWIETLIK 100x100cm,E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3x,WĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
9	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 6 WYMIANY/H 100m³MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWYO WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W, KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZAŁKI 1500W,ŚWIETLIK 100x100cm, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE3xWŁĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE U1- UCHYT POZIOMY PROSTY, DŁ.600mm, DN30mm NMALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL7035 U2- UCHYT UCHYLNY, DŁ.600mm, DN30mm NMALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL7035 U3- UCHYT STAŁY POZIOMY DO UMYWALKI, PRAWY I LEWY, DŁ.600mm, DN30mm MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL7035 U4- UCHYT STAŁY PROSTY, DŁ.600mm, DN30mm MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL7035 U5- UCHYT STAŁY PIONOWY PROSTY DŁ.600mm, DN30mm MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL7035 U6- KRZESŁO PRYSZNICOWE SKŁADANE NA ŚCIANIE WYMIARY: SZER. 370mm/390mm, ZE STALI NIERDZEWNEJ, MALOWANY FARBY PROSZKOWY POLIURETANOWY TERMOUTWARDZALNY NA KOLOR SZARY, RAL 7035	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
10	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM 8 WYMIANY/H 712m³MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWYO WYDAJNOŚCI 125m/H MOC 80W, OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZAŁKI 1500W,ŚWIETLIK 100x100cm, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, OPRAWY OŚWIETLENIOWE3x,WŁĄCZNIK,GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	5,82m²
			RAZEM:	58,2m²

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO WYKONANEGO NA ZAMÓWIENIE
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Inwestor: Gmina Gubin, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin				
Adaptacja:	Imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr egz.
PROJEKTANT branży drogowej:	mgr inż. Paweł Stefańczyk	**67/04/ZG** upr. do projekt. bez ogran. w specjalności drogowej	07.2008r.	
PROJEKTANT branży sanitarnej:	Edward Markowski	upr. nr WBPP/N 259 /82 /ZG w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych	07.2008r.	nr rys.
Asystent projektanta branży sanitarnej	mgr inż. Monika Hajkowicz	-	07.2008r.	Data:
OBIEKT:	**ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH. ORLIK 2012.**			07/2008r
ADRES:	Miejscowość GUBIN, ul.KRESOWA Jedn.ewid. Gubin, obręb Nr 7 dz.Nr: 110/3, 85 , 111/1 , 111/8			
RYSUNEK 1 : 50	**RZUT BUDYNKU SOCJALNO - SANITARNEGO** **WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA - rys.zamienny**			