

## FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Boisko piłkarskie przy Zespole Szkół Nr 1 w Gubinie

Miasto Gubin, ul.Raławicka 2, dz. 180/1, 196

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto [ zł ]	Wartość brutto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych oraz wyznaczenie obiektów w terenie.	ha	0,34		
2	D.01.02.01	Usunięcie pni o średnicy 85-110cm wraz zasypaniem dołów	szt	8,00		
3	D.01.02.01	Odwóz karpiny oraz gałęzi na składowisko Wykonawcy	m-p	64,00		
4	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20cm, wraz z odwozem humusu na składowisko Wykonawcy lub wskazane przez Inwestora do 5km.	m2	3 400,00		
5	D.01.02.04	Odwiezienie gruzu złożonego w hałdzie na składowisko Wykonawcy;	m3	680,00		
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6	D.02.02.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-IV na odległość do 70m	m3	441,50		
7	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypu grunt kat. II-IV	m3	441,50		
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8	D.03.03.01	Wykopy liniowe w gr. kat II-IV pod rurociągi i studzienki systemu drenażu	m3	216,00		
9		Podsypka i zasypka ze żwiru filtracyjnego (2/16mm) dla drenażu w gotowym wykopie	m3	107,83		
10		Wykonanie drenażu z rurek PCW śr.60mm łącznie z kształtkami połączeniowymi do kolektora 110mm (14szt.)	m	715,00		
11		Wykonanie kolektora śr.110mm zbierającego wody z rurek drenarskich, wraz połączeniem poprzez kształtki z drenażem	m	61,00		
12		Wykonanie kolektora śr.160mm z zaślepieniem - do boiska tartanowego, w cenie uwzględnić wykop 90m3, podsypkę i zasypkę wraz zagęszczeniem	m	60,00		
13		Wykonanie kolektora śr.200mm z kształtkami i włączeniami do studni	m	22,00		
14		Wykonanie studzienki połączeniowej drenażowej śr.400/500mm; h=1,2m. 4 otwory co 90st. 110/160/110/200mm	szt.	1,00		
15		Zasypanie wykopów kolektorów zbiorczych	m3	21,00		
16		Odwóz nadmiaru ziemi z wykopów na składowisko Wykonawcy	m3	127,00		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 622,00		
18	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego grub. 15cm	m2	2 622,00		
19	D.04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm grubość warstwy 15cm	m2	2 622,00		
20		Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0,075/5mm grubość warstwy 5cm, przepuszczalnego k>10m/dobę	m2	2 622,00		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto [ zł ]	Wartość brutto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
21	D.06.01.01	Umocnienie skarp warstwą humusu gr.10 cm z obsianiem trawą	m2	428,00		
	<b>D.07.00.00.</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22	D.07.06.01	<b>Ogrodzenie - Piłkochwył.</b> Wykonanie ogrodzenia o wysokości h=4,00m z siatki ocynkowanej, powlekanej o oczku 50x50mm i grubości druta (stali) min.2,8mm, na fundamentach z betonu B-20, wraz z bramą i trzema furtkami, według rysunku Nr 5 - Ogrodzenie	m	216,00		
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
23	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeża 8x30cm na ławie B-20 wg szczegółu.	m	214,00		
	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<b>Boisko piłkarskie</b>				
24	D.10.10.01.	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej min.50mm - łącznie z wykonaniem linii boiskowych	m2	2 622,00		
25		Wykonanie loga PZU na środkowym kole boiska, zgodnie z rysunkiem	szt.	1,00		
26	D.10.10.03.	Zakup, dostarczenie i zamontowanie - zgodnie z technologią producenta, kompletnych urządzeń wyposażenia boisk (urządzenia z certyfikatami): bramki do piłki nożnej 5x2m	szt	2,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						