

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Boisko Wielofunkcyjne - tartanowe.

Miasto Gubin, ul.Świerczewskiego 2, dz. 333/1 oraz 335/5

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wyznaczenie wszystkich obiektów w terenie.	ha	0,15		
2	D.01.02.01	Ścinanie drzew i karczowanie pni śr.do 110-140cm. Odwóz karpiny 1,5m3 i gałęzi 2,5m3 na składowisko Wykonawcy.	szt	1,00		
3		Wywożenie dłużyc na składowisko wskazne przez Inwestora do 5km.	m3	2,00		
4	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20cm,	m2	1 140,00		
5		Odwóz humusu na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km, lub na składowisko Wykonawcy	m3	228,00		
6	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeża 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej	m	100,00		
7		Wywiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy;	m3	3,60		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
8	D.02.02.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-IV na odległość do 50m - boiska	m3	87,00		
9		Roboty ziemne wykonywane na odkład Wykonawcy w gruncie kat. I-IV.	m3	169,00		
10		Wykop wykonany ręcznie pod fundamenty słupków ogrodzenia w gruncie kat.II-IV, z odwozem na składowisko Wykonawcy	m3	18,50		
11		Profilowanie i zagęszczeni podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 126,50		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE	x	x	x	x
12	D.03.03.01	Wykopy liniowe w gr. kat II-IV pod elementy odwodnienia drenażem	m3	162,50		
13		Podsypka i zasypka ze żwiru filtracyjnego (2/16mm) dla drenażu w gotowym wykopie	m3	33,84		
14		Wykonanie drenażu z rurek PCW śr.65/75mm w filtrze syntetycznym, wraz z 28 kształtkami połączeniowymi 45stopni do kolektora 110mm (24 zaślepione)	m	188,00		
15		Wykonanie kolektora PCV śr.110mm zbierającego wody z rurek drenarskich wraz z 6 kształtkami jednokielichowymi	m	205,00		
16		Wykonanie kolektora PCV śr.200mm z kształtkami i włączeniami do studni	m	23,00		
17		Wykonanie studzienek rewizyjnych drenarskich 400/500mm połączeniowych dla kolektora wylotowego	szt	1,00		
18		Zasypanie wykopów kolektorów zbiorczych	m3	127,00		
19		Odwóz nadmiaru ziemi z wykopów liniowych na składowisko Wykonawcy	m3	35,50		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
20	D.04.01.01	Wykonanie koryta głębokości do 20cm w gr. kat II-IV	m2	1 126,50		
21	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grub.15cm z piasku lub pospółki	m2	1 104,00		
22	D.04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm grubość warstwy 15cm	m2	968,00		
23		Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0,075/5mm, grubość warstwy 5cm (k>8m/dobę)	m2	968,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE DROGOWE	x	x	x	x
24	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub.8cm ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm - na opasce i chodniku	m2	186,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
25	D.06.01.01	Umocnienie skarp warstwą humusu gr.10cm (z odzysku) z obsianiem mieszanką traw niskich trawą	m2	140,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
26	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeża 8x30cm na podsypce cem.- piaskowej, wraz z ławami betonowymi B20MPa, F=0,041m2	m	272,00		
27		Ustawienie obrzeża 6x20cm na podsypce cem.- piaskowej	m	54,00		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY	x	x	x	x
		Nawierzchnia boisk. Wyposażenie.				
28	D.10.10.02.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - tartanowej dwuwarstwowej, przepuszczalnej, w technologii 35mm+(11+2)mm, wraz z malowaniem linii dla 3 dyscyplin - zgodnie z projektem	m2	968,00		
29	D.10.10.03	- zakup dostarczenie i montaż 2 szt. koszy. Konstrukcja koszy z wysięgnikiem wraz z wykonaniem fundamentów według technologii producenta, tablica 180*105cm, obręcze oraz siatki.	kpl.	1,00		
30		- słupki aluminiowe (2szt) do siatkówki z naciągiem śrubowym, w komplecie uwzględnić dostarczenie także 2szt. siatki	kpl.	1,00		
31		- zakup dostarczenie i montaż 2szt.bramek aluminiowych 2x3m do gry w piłkę ręczną.	kpl.	1,00		
		Ogrodzenie, Piłkochwył.				
32	D.10.10.04	Wykonanie ogrodzenia o wysokości h=4,00m z siatki powlekanej o oczku 50x50mm i grubości druta przed powleczeniem 2,8mm. 48 Słupków h=4,9m śr.100mm, 7linek naciągowych śr.5mm - zgodnie z rysunkiem Nr 5.	m	136,60		
33		Wykonanie fundamentów dla słupków ogrodzenia z betonu B-20	m3	16,20		
34		Wykonanie dwuskrzydłowej bramy w ogrodzeniu o wymiarach 3,30x3,20m	szt.	1,00		
35		Wykonanie 2 furtek wejściowych w ogrodzeniu (zamykane na klucz)	szt.	2,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:						