
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miasta Gubin
Budowa instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta Gubin ul. Piastowska 24

ADRES INWESTYCJI : 66-620 Gubin ul. Piastowska 24

INWESTOR : Gmina Gubin o statusie miejskim
ADRES INWESTORA : 66-620 Gubin ul. Piastowska 24

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : . .

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m	400		
2	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	6		
3	KNR 5-08 0619-04	Montaż złączy naprężających na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	6		
4	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.	6		
5	KNR 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.	6		
6	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	90		
7	KNR 5-08 0607-09	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm ²	m	12		
8	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	6		
9	KNR-W 5-08 50817-02	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych o długości 4,5 m - metodą udarową w gruncie kat I-II	szt.	6		
10	KNR-W 5-08 50817-03	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych - metodą udarową w gruncie kat I-II - każde następne 1,5 m	szt.	6*3 = 18.000		
11	KNNR 5 0609-03	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim	szt.	12		
12	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	150.8340		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka ocynkowana	kg	11.2320		
2.	pręty ocynkowane o śr.do 18 mm	kpl	12.0000		
3.	pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm	kg	201.1205		
4.	Wspornik ścienny K 145 do kotwienia	szt	12.1200		
5.	Wspornik dachowy stal.ocynk.K-111, K-114	szt	404.0000		
6.	Wspornik przel.przykręcany K-142c.pionowy	szt	6.0600		
7.	Wspornik do przew. napr. K-123 naciagowy	szt	6.0600		
8.	Złącza kontrolne 4-śrubowe ocynkowane ZKN-4-oc	szt	18.0000		
9.	Złączka kabłąkowa,przelotowa napręż.	szt	6.0600		
10.	Uziomy średnicy 16 mm -- pręt ocynkowany dług. 1,5 m UZ-PW-16-oc	szt	36.0000		
11.	Uziomy średnicy 16 mm - grot UZ-GR-16	szt	6.0000		
12.	złączka prętów	szt	30.0000		
13.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	młot udarowy elektryczny	m-g	5.3400		
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	5.3400		
3.	Zespół prądowór.1-faz.2.5kVA	m-g	5.3400		
				RAZEM	

Słownie: