

OZNACZENIA

- Oprawa jarzeniowa OPK 240 (2x36W) min. IP55
- Oprawa żarówkowa LUNA 1x60W (Plexiform Kałuszyn) IP55 mocowana na suficie
- J.w. lecz mocowana na ścianie przy umywalce
- Gniazdo 230V+Z 16A p.t. min. IP44
- Łącznik instalacyjny jednobiegunowy zwykły p.t.
- J.w. lecz szczelny min. IP44

UWAGI WYKONAWCZE

1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDY 3x1,5mm^2 p.t.
2. Oprawy oświetleniowe instalować bezpośrednio na suficie
3. Łączniki instalacyjne instalować 1,3m nad posadzką
4. Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5mm^2 p.t.
5. Gniazda wtykowe instalować 1,5m nad posadzką
6. Oprawy oświetleniowe instalować bezpośrednio na suficie a w sanitariatach dla nauczycieli również na ścianie 1,8m nad posadzką

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

Nazwa rysunku **PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRZEBUDOWIE SANITARIATÓW NA PIĘTRZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 1 W GUBINIE**			Nr rysunku **E3**
Inwestor **URZĄD MIEJSKI W GUBINIE** **ul. Piastowska 24** **66-620 Gubin**			Skala **1:50**
Projektant **mgr inż. elektryk Leon Różczka**	Nr uprawnień **9/91/ZG** Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d	Data Lipiec 2008r.	Podpis