

Urząd Miejski - roboty rozbiórkowe i murowe

L.p.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych	Nazwa / Obmiar	Ilo	Jedn.	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7	8
19,1	KNR 0401 0313-0200	SST - 1	Wykonanie przesklepie otworów w cianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,1000	0,1000	m3		
19,2	KNR 0401 0348-0300	SST - 1	Rozebranie cianek z cegieł o grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej ( 2,34 + 2,54 + 5,95 ) * 3,6 = 38,9880	38,99	m2		
19,3	KNR 0401 0349-0200	SST - 1	Rozebranie cian, filarów.kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej 0,85	0,8500	m3		
19,4	KNR 0404 0404-0700	SST - 1	Rozebranie cianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek nie tynkowanych 4,84*3,48 = 16,8432	16,84	m2		
19,5	KNR 0401 0304-0200	SST - 1	Wykonanie zamurowania otworów w cianach murowanych z cegły 0,38*0,9*2,1*2 = 1,44	1,44	m3		