

FORMULARZ CENOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od przejścia granicznego do baszty na ul.3-go Maja w Gubinie

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.07.00.00.	OŚWIETLENIE CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO	x	x	x	x
1	D.07.07.01	Wykopy liniowe rowów dla kabli w gr. kat III-IV	m3	96,00		
2		Zасыpywanie rowów dla kabli, grunt rodzimy III-IV kat.	m3	64,80		
3		Podsypka oraz zasypka z piasku, razem grub. 25cm	mb	312		
4		Ułożenie rur osłonowych z PCW, DVK 50	m	21,5		
5		Układanie ręczne w rowach kabla YAKY 4x35	m	300		
6		Układanie w rurach/pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1kg/m. 3 DY - 2,5mm2.	m	96,0		
7		Układanie w rurach/pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1kg/m. YAKY 4x35, wciągany do słupów.	m	48		
8		Układanie uziomów w rowach kablowych, bednarka FeZn 25x4	m	10		
9		Zarobienie na suchu kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35mm2	szt.	32		
10		Badanie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, kabel; 4 żyły	odc.	16		
11		Badania uziemienia ochronnego	szt.	16		
12		Badania skuteczności zerowania	szt.	16		
14		Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej.	pomiar	16		
15		Montaż lamp stylowych XIX wiecznych z herbem Gubina, typu "A" A 2B/01 łącznie z żarówkami wraz z fundamentem. (ART-METAL)	szt.	16		
16		Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy	kpl.	16		
17		Montaż 2 opraw oświetleniowych na słupach z lampą sodową SON-T Plus 70W	kpl	16		
18		Wyłączenie oraz dopuszczenie przez RE, w tym geodezyjna inwentaryzacja całości robót elektrycznych	szt	1		
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO:						