

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie
Miasto Gubin, ul.Piastowska 26, dz. 186, 187

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych oraz wyznaczenie wszystkich obiektów w terenie.	ha	0,88		
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20cm, wraz z odwozem humusu na składowisko Wykonawcy lub wskazane przez Inwestora do	m2	3 600,00		
3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej,	m	355,00		
4		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm łącznie z ławą	m	265,00		
5		Demontaż ławek i odwóz do 5km na miejsce wskazane przez Inwestora, lub składowisko Wykonawcy.	szt	12,00		
6		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. do 8cm,	m2	450,00		
7		Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego 20cm	m2	460,00		
8		Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 16-20cm (włączenie kolektora) oraz odtworzenie nawierzchni z tego samego materiału.	m2	10,00		
9		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy	m3	191,50		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
10	D.02.02.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-IV na odległość do 70m	m3	280,00		
11		Roboty ziemne w kat.gruntu II-IV z odwozem na odkład Wykonawcy.	m3	316,20		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE	x	x	x	x
12	D.03.03.01	Wykopy liniowe w gr. kat II-IV pod elementy odwodnienia drenarzem	m3	155,80		
13		Podsypka i zasypka ze żwiru filtracyjnego dla drenarzu w gotowym wykopie	m3	103,00		
14		Wykonanie drenarzu z rurek PCW śr.60mm łącznie z kształtkami połączeniowymi na kolektorze 200mm	m	660,00		
15		Ułożenie geowłókniny (400g/m2) prze drenarzu obwodowym boisk zgodnie ze szczegółem: 1,9m2/1mb	m2	553,00		
16		Wykonanie w gotowym wykopie kolektora śr.200mm łącznie z kształtkami i włączeniem do studni.	m	66,00		
17		Zасыpanie wykopów kolektorów zbiorczych	m3	53,00		
18		Odwóz nadmiaru ziemi z wykopów na składowisko Wykonawcy	m3	102,00		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
19	D.04.01.01	Koryta wykonywane pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV, grub. 20cm	m2	1 581,00		
20		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 408,20		
21	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 15cm	m2	2 878,00		
22		Wykonanie warstwy odsączającej grub. 40cm	m2	60,00		
23	D.04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm grubość warstwy 15cm	m2	2 668,00		
24		Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/5mm grubość warstwy 5cm	m2	2 668,00		
25	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu 7,5MPa o grub. 12cm	m2	211,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
26	D.05.03.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową 0/8mm,	Mg	367,50		
27		Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/12,8mm, grubości 5cm	m2	211,00		
28		Warstwa ścieralna 0/8mm z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 4cm	m2	211,00		
29	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm ułożonej na podsypce piaskowej grubości 5cm - chodniki	m2	261,00		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
30	D.06.01.01	Umocnienie skarp warstwą humusu gr.10 cm z obsianiem trawą	m2	3 660,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
31	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeża 6x20cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 grub. 5cm	m	267,00		
32		Ustawienie obrzeża 8x30cm na ławie B-15 według szczegółu.	m	1 298,00		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY	x	x	x	x
		Boisko piłkarskie				
33	D.10.10.01.	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej zielonej DD Crown Soccer gr. 30mm monofil / PP-PE z wypełnieniem piaskiem kwarcowym 40kg/1m2 oraz malowaniem linii; Lub z trawy o porównywalnych parametrach technicznych posiadającej aktualne certyfikaty dopuszczające do	m2	1 500,00		
34	D.10.10.02.	Boiska do koszykówki siatkówki i piłki ręcznej, bieżnie Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - tartanowej dwuwarstwowej, przepuszczalnej, typu: Conipur ET 20mm + Conipur SP 13+2mm, z wykonaniem linii; Lub innego typu o porównywalnych parametrach technicznych posiadającej aktualne certyfikaty dopuszczające do	m2	1 168,00		
35	D.10.10.02.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - tartanowej nieprzepuszczalnej dla wody dwuwarstwowej Conipur SW 10+3mm z wykonaniem linii; Lub innego typu o porównywalnych parametrach technicznych posiadającej aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania na	m2	1 712,00		
		Wyposażenie boisk do gry				
	D.10.10.03.	Zakup, dostarczenie i zamontowanie - zgodnie z technologią producenta, kompletnych urządzeń wyposażenia (urządzenia z certyfikatami)				
36		- bramki do piłki nożnej 5x2m	szt	2,00		
37		- bramki do piłki ręcznej 3x2m	szt	2,00		
38		- konstrukcja z tablicami do koszykówki 180x105 cm	szt	2,00		
39		- słupki do tenisa ziemnego, aluminiowe z naciągiem śrubowym siatką (uwzględnić siatkę)	szt	2,00		
40		- słupki do piłki siatkowej z naciągiem, (uwzględnić siatkę)	szt	2,00		
41		- montaż belki progowej (w ramie z kątowników) na rozbiegu skoczni w dal	szt	2,00		
42		- demontaż wszystkich istniejących starych elementów wyposażenia (bramki, słupki, ławki, konstrukcje do koszykówki) z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora do 5km.	ryczałt	1,00		
43	D.10.10.04.	Zakup, dostarczenie i zamontowanie ławek drewnianych z oparciem na podstawach żeliwnych	szt	12,00		
44		Zakup, dostarczenie i zamontowanie koszy na śmieci żelbetowych z powierzchnią wykonaną z grysiku brązowo-białego oraz stalowym ocynkowanym pojemnikiem 40l.	szt	7,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT netto:						
PODATEK VAT:						
RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:						