

Mapa sytuacyjno-wysokościowa  
do celów projektowych  
skala 1 : 500

województwo lubuskie  
powiat krośniński  
miasto: Gubin  
obręb: 3


Arkusze mapy zasadniczej:  
8-c-2

Mapę sporządzono na podstawie map gyt-wys  
w skali 1 : 500, wykonanych przez DPGK Zielona Góra  
w 1977r. Pomiar uzupełniający wykonano w lutym 2006 r.  
Układ współrzędnych: lokalny  
Poziom odniesienia: Kronsztaut  
Gubin, 16.03.2006  
KERG 1303-37/2006

Wykonał:

Adam Spyta  
upr. zaw. nr 12226

Nie wykluca się istnienia w terenie  
innych nie wykazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inżynierskiej  
lub o których brak jest informacji w  
instytucjach branżowych.



## LEGENDA

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysok. min.60mm
- Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna gładka typu EPDM, (SBR 8mm + EPDM 7mm) zielona/czerwona
- Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna natryskowa 11+2mm czerwona, na warstwie ET grub. 30mm
- Nawierzchnia trawnika
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub.6cm, szarej, na podsypce cem-piask. 1:4 grub. 5cm
- Nawierzchnia opaski oraz chodnika z kostki bet. gr.6cm, czerwonej, na podsypce cem-piask. 1:4 grub. 5cm
- Ławki - 17szt, przy każdej kosz na śmieci
- ogrodzenie 4m oraz piłkochwył o wysokości 6m
- ogrodzenie o wysokości 4m
- Rura drenarska w filtrze syntet.  $\phi 75$
- zbieracz-kolektor zbiorczy  $\phi 200$  lub 160

## OZNACZENIA

NR	OPIS	DŁUGOŚĆ m	SZEROKOŚĆ m	POLE POWIERZCHNI m <sup>2</sup>
1	Boisko główne - naw. ze sztucznej trawy	50	30	1500
2	Boisko do piłki ręcznej z kortem tenisowym - naw. tartanowa	44	22	968
3	Boisko do piłki koszykowej - naw. tartanowa	28	18	504
4	Boisko do piłki siatkowej - naw. tartanowa	20	12	240
5	Bieżnia krótka - naw. tartanowa	72	5	360
6	Skocznia w dal - naw. tartanowa	45	1,5	67,5
7	Bieżnia okrężna - naw. tartanowa	323	2,4	775,2
8	Chodnik - bet. kostka	130,5	2	261
9	ogrodzenie 4m z piłkochwył 6m	99,32		
10	ogrodzenie 4m	250,32		

Biuro Usług Drogowych, ul.C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie				
Autorzy:	Imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr egz.
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Stefańczyk	67/04/ZG upr. bez ogr. w specjalności drogowej	05.2006r.	
				nr rys. <b>1</b>
OBIEKT:	Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących-obiekty sportowe			
ADRES:	Miasto Gubin, ul.Piastowska 26, dz. 186, 187			
SKALA 1: 500	<b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>			