

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ogrodzenia targowiska miejskiego w Gubinie

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. brutto	Wartość brutto
			Ilość	nazwa		
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. do 8cm	150	m2		
2	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni z betonu o grub. 15cm	150	m2		
3	D.01.02.04	Rozebranie 8 bram z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych	63	m2		
4	D.01.02.04	Rozebranie 5furtek z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych.	16	m2		
5	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	570	m2		
6	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu oraz materiałów z rozbiórki (elementy ogrodzenia) przy ręcznym oraz mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowładkowym gruzu na składowisko Wykonawcy, elementów ogrodzenia na miejscach wskazane przez Inwestora do 3km.	58,5	m3		
7	D.04.01.01.	Koryta o głębokości 10 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV	150	m2		
8	D0.6.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 - Zakup i dowóz do miejsca wbudowania ziemi urodzajnej - transportem samochodowym do 5t.	52,5	m3		
9	D.06.01.01.	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przrzutem na terenie płaskim, wypełnienie rowu po rozbiórce masy bitumicznej i podbudowy wzdłuż ogrodzenia, szer. 1m głębok. 35cm	52,5	m3		
10	D.07.06.06.	Budowa ogrodzenia systemowego, modularnego o wym. maty 2500x1930mm (Razem 105mat całych i 18 cietych, czyli 114całych - razem ok. 285m). Słupy 2x60x40x2900mm obetonowane w gruncie 0,15m3 B20 na słupek.	114	szt		
11	D.07.06.06.	Budowa 8szt. bram w ramach z kształtowników stalowych 2x60x40mm, osadzonych na słupkach 3x80x80x2900 - obetonowanych w ilości 0,36m3 B20 /1słupek	62,4	m2		
12	D.07.06.06.	Budowa 5szt. furtek w ramach z kształtowników stalowych 2x60x40mm, ze słupkami z kształtowników stalowych 3x80x80x2900mm - obetonowanych w ilości 0,25m3 B20 /1słupek	14,7	m2		
Razem:						