

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012
w ramach Zagospodarowania terenu przy ul.Konopnickiej w Gubinie

ELEMENT Nr 1: ROBOTY DROGOWE. OBIEKTY I WYPOSAŻENIE SPORTOWE.						
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [zł]	Wartość netto [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wyznaczenie wszystkich obiektów w terenie.	ha	0,55		
2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-25 cm	szt	8,00		
3		Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm	szt	1,00		
4		Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm	szt	1,00		
5		Wywożenie dłużyc na odległość do 2km	m-p	2,10		
6		Wywożenie gałęzi na odległość do 2km wraz z utylizacją	m-p	10,50		
7		Wywożenie karpiny na odległość do 2km wraz z utylizacją	m-p	1,60		
8	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy 15cm,	m2	1 985,00		
9		Odwóz humusu na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km, lub na składowisko Wykonawcy	m3	297,75		
10	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni mineralno-bitumicznej gr.10cm.	m2	1 280,00		
11		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	1 280,00		
12		Rozebranie fundamentów z cegły, poniżej poziomu terenu	m3	6,00		
13		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm łącznie z ławą	m	480,00		
14		Rozbiórka obrzeża 8x30cm na podsypce cem-piaskowej	m	430,00		
15		Rozbiórka chodnika z płytek 35x35cm na podsypce cem-piaskowej	m	420,00		
16		Rozebranie piłkochwyłów h=3,5m z siatki stalowej, w ramie z kątowników stalowych, przyspawanych do nośnych słupków metalowych, osadzonych w betonowej stopie	m2	252,00		
17		Demontaż słupków piłkochwyłów wraz z rozbiórka fundamentów betonowych 0,25m3/słupek	szt.	48,00		
18		Wywiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy	m3	509,80		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
19	D.02.02.01	Roboty ziemne w gruncie kat. I-IV z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	330,00		
20	D.02.03.01	Formowanie nasypu z piasku dowiezionego z kopalni	m3	246,80		
21		Zagęszczenie nasypów walcami (warstwami)	m3	246,80		
22		Profilowanie i zagęszczenie podłoża grunt I-IV kat. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 215,40		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE. DRENAŻ.	x	x	x	x
23	D.03.03.02	Wykopy liniowe pod drenaż w gruncie kat. I-IV	m3	81,50		
24		Wykonanie drenażu francuskiego 0,3x0,6m w tym rozłożenie geowłókniną dedykowanej do drenaży francuskich 2,1m2/mb, wypełnienie żwirkiem filtracyjnym 2/32mm.	m	452,70		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [zł]	Wartość netto [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
25		Odwóz gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy	m3	81,50		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
26	D.04.01.01	Wykonanie koryta głębok. do 35cm w gruncie kat. I-IV	m2	2 145,00		
27		Wykonanie koryta głębok. do 10cm w gruncie kat. I-IV	m2	770,00		
28		Odwóz gruntu z koryta ziemnego na składowisko Wykonawcy	m3	827,80		
29	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grub.10cm z piasku lub pospółki	m2	2 473,10		
30	D.04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm grubość warstwy 15cm	m2	2 473,10		
31		Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0,075/5mm, grubość warstwy 5cm (k>8m/dobę)	m2	2 473,10		
32		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm grubość warstwy 20cm	m2	50,20		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE DROGOWE	x	x	x	x
33	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej wzór starobruk grub. 6cm ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm	m2	316,00		
34		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej wzór starobruk grub. 6cm ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm	m2	294,40		
35		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm szarej wzór starobruk - ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm	m2	50,20		
36		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm kolorowej wzór starobruk - ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm	m2	554,80		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
37	D.06.01.01	Umocnienie skarp warstwą humusu gr.10 cm z obsianiem mieszaną traw niskich trawą	m2	1 870,00		
	D.07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA	x	x	x	x
		Ogrodzenie, Piłkochwył.				
38	D.07.06.01	Wykonanie ogrodzenia o wysokości h=4,00m z siatki powlekanej PVC o oczku 45x45mm i grubości druta przed powleczeniem 2,2mm zawieszanej na 9 linkach, Słupki osadzone na fundamentach z betonu B-20, wraz z 5furtkami i jedna bramą - według rysunku	m	260,48		
39		Wykonanie ogrodzenia o wysokości h=4,00m z funkcją piłkochwytu o wysokości 6m. Ogrodzenie z siatki powlekanej o oczku 45x45mm i grubości druta przed powleczeniem 2,2mm zawieszanej na 9 linkach. Piłkochwyty z siatki poliropylenowej grub. 5mm. Słupki osadzone na fundamentach z betonu B-20,	m	35,20		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
40	D.08.01.01.	Ustawienie krawężnika drogowego 15x30cm na ławie betonowej B-15, F=0,075m2	m	42,00		
41	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeża 8x30cm na podsypce cem.- piaskowej	m	949,50		
42		Wykonanie ławy betonowej B-15 pod obrzeżami j.w. według szczegółu F=0,041m2	m3	38,93		
43		Ustawienie obrzeża 6x20cm na podsypce cem.- piaskowej	m	265,00		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY	x	x	x	x

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [zł]	Wartość netto [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
Nawierzchnia boisk. Wyposażenie.						
44	D.10.10.01.	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej zielonej grub. min. 60mm, parametry według opisu technicznego z wypełnieniem technologicznym w ilości systemowej oraz wykonaniem linii boiskowych zgodnie z planem.	m2	1 860,00		
45	D.10.10.02.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM gładkiej, dwuwarstwowej: [8mm SBR + 7mm EPDM] oraz warstwy stabilizującej (nośnej) typu ET o grub. 30mm. Nawierzchnia czerwona wraz z malowaniem linii boiskowych dyscyplin (białe koszykówka, żółte siatkówka)	m2	613,11		
46	D.10.10.03.	- bramki aluminiowe do piłki nożnej 5x2m z siatką	szt	2,00		
47		- zakup dostarczenie i montaż konstrukcji koszy do koszykówki wraz z wykonaniem fundamentów i kompletnym wyposażeniem	kpl.	2,00		
48		- słupki aluminiowe do siatkówki z naciągami śrubowym, w komplecie uwzględnić dostarczenie 2szt. siatki	kpl.	2,00		
49		- zakup dostarczenie i montaż trybun sportowych, trzyczędowych na 2x108 miejsc - zgodnie z opisem technicznym	kpl.	1,00		
Elementy malej architektury						
50	D.10.10.04	- demontaż wszystkich istniejących starych elementów wyposażenia (bramki, słupki siatkówki, kosze do koszykówki) z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora do 3km.	ryczałt	1,00		
51		Zakup, dostarczenie i zamontowanie ławek drewnianych z oparciem na podstawach żeliwnych (długość 1,8m), montaż do podłoża na fundamentach zgodnie ze SST.	szt	10,00		
52		Zakup, dostarczenie i zamontowanie koszy na śmieci żelbetowych z powierzchnią wykonaną z grysiku brązowo-białego oraz stalowym ocynkowanym pojemnikiem 40l - zgodnie ze SST.	szt	10,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT netto:						
PODATEK VAT:						
RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:						