

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Remont i kolorystyka elewacji budynku Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. K. Serockiego  
ADRES INWESTYCJI : Gubin ul. Piastowska 23  
INWESTOR : Szkoła Muzyczna I-go stopnia im.K.Serockiego  
ADRES INWESTORA : Gubin ul. Piastowska 23  
BRANŻA : Roboty elewacyjne z kolorystyką elewacji- ETAP II  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Andrzej Tomczak  
DATA OPRACOWANIA : październik 2010r.

---

Poziom cen : październik 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : złoty

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia  
październik 2010r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty (7/5)	Wartość złoty
1	2	3	4	5	6	7
<b>GUBIN ul.Piastowska 23- szkoła muzyczna remont i kolorystyka elewacji</b>						
1		<b>ELEWACJA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45262100-2; 45442100-8; 45261300-7</b>				
1.1		<b>Elewacja roboty przygotowawcze</b>				
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru tablic informacyjnych reklamowych	szt.	1.00		
d.1.	<b>0354-13 SST II</b>					
1						
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru tabliczek z numerami klatek	szt.	1.00		
d.1.	<b>0354-13 SST II</b>					
1						
3	<b>KNR 4-01 535-8 SST II</b>	Rozebranie gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	38.74		
d.1.						
1						
4	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie ponowne tablicy reklamowej po wykonaniu elewacji - uprzednio zdemontowanej	szt.	1.00		
d.1.	<b>0322-04 SST II analogia</b>					
1						
5	<b>KNR 4-01 535-4 SST II</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	56.15		
d.1.						
1						
6	<b>KNR 4-01 535-6 SST II</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	40.48		
d.1.						
1						
7	<b>KNNR 3 601-1 SST II</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach W MIEJSCACH SPEKAŃ, ODPARZONYCH- przyjęto 40% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	112.59		
d.1.						
1						
8	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie ponowne tabliczek z numerami klatek po wykonaniu elewacji uprzednio zdemontowanej	szt.	7.00		
d.1.	<b>0322-04 SST II analogia</b>					
1						
9	<b>KNNR 2 504-2 SST III/2</b>	Obróbki blacharskie z blachy tytan- cynkowej przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm	m <sup>2</sup>	164.47		
d.1.						
1						
10	<b>KNR 2-02 509-4 SST III/2</b>	Rynny dachowe z blachy z tytan-ocynku półokrągłe o średnicy 15 cm	m	56.15		
d.1.						
1						
11	<b>KNR 2-02 511-3 SST III/2</b>	Rury spustowe z blachy z tytan-ocynku okrągłe o średnicy 12 cm	m	40.48		
d.1.						
1						
12	<b>KNR 0-23 (IGM - na pracach norm zakładowych) 931-1 SST III</b>	Nażenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej-uzupełnienie GZYMSY	m <sup>2</sup>	50.54		
d.1.						
1						
<b>Razem dział: ELEWACJA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45262100-2; 45442100-8; 45261300-7</b>						
2		<b>ROBOTY ELEWACYJNE</b>				
2.1		<b>Roboty elewacyjne-</b>				
13	<b>KNNR 2 1405-2 SST III</b>	Malowanie farbą silikonową tynków gładkich-gzyms od spodu	m <sup>2</sup>	38.74		
d.2.						
1						
14	<b>KNR 2-02 925-1 SST III</b>	Ostony okien folią polietylenową i daszków wiatrolapów	m <sup>2</sup> otworów	60.43		
d.2.						
1						
15	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m <sup>2</sup>	9.00		
d.2.	<b>1212-05 SST III</b>					
1						
<b>Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE</b>						
3		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3</b>				
16	<b>KNR 4-03</b>	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej - budowie o wys.do 24 m	szt.	44.00		
d.3	<b>1137-04 z.o.3.1. 9901-6 SST IV</b>					
17	<b>KNR 4-03</b>	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowie o wys.do 24 m W CELU UŁOŻENIA W RURCE POD IZOLACJĄ	m	4.00		
d.3	<b>1139-06 z.o.3.1. 9901-6 SST IV</b>					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty (7/5)	Wartość złoty
1	2	3	4	5	6	7
18 d.3	<b>KNR 4-03 1139-08 z.o.3.1. 9901-6 SST IV</b>	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o wys.do 24 m	m	44.00		
19 d.3	<b>KNNR 5 0601-04 SST IV</b>	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane w uprzednio ułożonej rurce	m	44.00		
20 d.3	<b>KNNR 5 0612-06 SST IV</b>	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	4.00		
21 d.3	<b>KNNR 5 0612-01 SST IV</b>	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	4.00		
22 d.3	<b>KNNR 5 1304-03 SST IV</b>	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1.00		
23 d.3	<b>KNNR 5 1304-04 SST IV</b>	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	3.00		
<b>Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3</b>						
4		<b>ROBOTY ELEWACYJNE NA OKŁADZINIE KLINKIEROWEJ</b>				
24 d.4	<b>TZKNC VI 1/1-c SST III/1</b>	Wstępne odczyszczenie powierzchni - CEGŁA KLINKIEROWA	m <sup>2</sup>	240.31		
25 d.4	<b>KNR K-04 0403-01</b>	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych elewacji	m <sup>2</sup>	240.31		
26 d.4	<b>KNR 19-01 0828-01 SSWT III/1</b>	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>	240.31		
27 d.4	<b>KNR 19-01 0641-03 SST III/1</b>	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	240.31		
28 d.4	<b>KNR 19-01 0827-01 SST III/1</b>	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie BAUMIT FM97	m <sup>2</sup>	240.31		
29 d.4	<b>KNR AT-08 0103-05 SST III/1</b>	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z cegły, klinkieru	m <sup>2</sup>	240.31		
<b>Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE NA OKŁADZINIE KLINKIEROWEJ</b>						
5		<b>ROBOTY ELEWACYJNE TYNKOWE</b>				
30 d.5	<b>KNR 19-01 0801-01 SST III/3</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	m <sup>2</sup>	98.81		
31 d.5	<b>KNR 19-01 0801-02 SST III/3</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	m <sup>2</sup>	39.78		
32 d.5	<b>KNR 19-01 0809-02 SST III/3</b>	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.25 cm	m <sup>2</sup>	26.00		
33 d.5	<b>KNR 19-01 0730-01 SST III/3</b>	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, pasach, fasetach dekoracyjnych, słupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o pow. do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46.00		
34 d.5	<b>TZKNC V t.06-a.02 SST III/3</b>	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m <sup>2</sup> , obiekt prosty, drewno źle zachowane- OZDOBNE GZYMSY DO RENOWACJI	m	70.00		
35 d.5	<b>TZKNC V t.10-c.01 SST III/3 analogia</b>	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków, profil o głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 11-25 mm- PROFIL CPL11 120X40	m	90.00		
36 d.5	<b>TZKNC V t.10-c.01 SST III/3 analogia</b>	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków, profil o głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 11-25 mm- PROFIL CPL11/5 150X40	m	9.50		
37 d.5	<b>TZKNC V t.10-d.02 SST III/3 analogia</b>	Listwy profilowane - wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach, profil o b. głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 25-50 mm- GZYMS 3d,3g	m	23.70		
38 d.5	<b>TZKNC V t.10-d.02 SST III/3 analogia</b>	Listwy profilowane - wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach, profil o b. głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 25-50 mm- GZYMS WIĘNCZĄCY CP G11 150X350	m	55.00		
39 d.5	<b>TZKNC V t.10-d.02 SST III/3 analogia</b>	Listwy profilowane - wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach, profil o b. głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 25-50 mm- GZYMS UZUPEŁNIAJĄCY	m	2.50		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty (7/5)	Wartość złoty
1	2	3	4	5	6	7
40	<b>TZKNC VI 1/1-d.5 c SST III/4</b>	Wstępne odczyszczenie powierzchni - TYNK ISTNIEJĄCY " baranek " PRZEZNACZONY DO RENOWACJI	m <sup>2</sup>	257.05		
41	<b>KNR 0-23 d.5 2611-03 SST III/4</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją BAUMIT IMPREGNAT	m <sup>2</sup>	257.05		
42	<b>KNR 0-23 d.5 2611-03 SST III/4</b>	Przygotowanie NOWEGO podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją BAUMIT IMPREGNAT	m <sup>2</sup>	130.63		
43	<b>KNR AT-31 d.5 0601-01 SST III/4</b>	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna- NATURE 3359	m <sup>2</sup>	45.10		
44	<b>KNR AT-31 d.5 0601-01 SST III/4</b>	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna- BAUMIT 50R8	m <sup>2</sup>	314.68		
45	<b>KNR AT-31 d.5 0601-01 SST III/4</b>	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna- BAUMIT 3257	m <sup>2</sup>	27.90		
46	<b>KNR 19-01 d.5 0645-03 SST III/4</b>	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> - ZABEZPIECZENIE ELEWACJI ROZTWOREM PRZECIWRZYBOM I ALGOM	m <sup>2</sup>	314.68		
47	<b>KNR AT-08 d.5 0103-05 SST III/4</b>	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z TYNKU- BEZ COKOŁU	m <sup>2</sup>	314.68		
<b>Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE TYNKOWE</b>						
6		<b>REMONT ZADASZENIA ZE ŚCIANKAMI SCHODÓW WEJŚCIOWYCH</b>				
48	<b>KNR 19-01 d.6 1210-02 SST III/5</b>	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe	m <sup>2</sup>	12.88		
49	<b>KNR 19-01 d.6 1206-08 SST III/5</b>	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o gr. 3-4 mm na listwy z podkitowaniem przy pow. szyby do 0,5 m <sup>2</sup> - ZASZKLENIE Z WYKONANIEM NOWEGO WZORU ZASZKLENIA	m <sup>2</sup>	12.88		
50	<b>TZKBNK XV d.6 0545-01 SST III/5</b>	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi,) i wyrobów z żelaza- ELEMENTÓW STALOWYCH NA ELEWACJI	m <sup>2</sup>	25.37		
51	<b>TZKBNK XV d.6 0546-01 SST III/5</b>	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, stalowych lub żeliwnych	m <sup>2</sup>	25.37		
52	<b>TZKBNK XV d.6 0547-01 SST III/5</b>	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m <sup>2</sup>	25.37		
53	<b>TZKBNK XV d.6 0547-02 SST III/5</b>	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m <sup>2</sup>	25.37		
54	<b>KNNR 2 1105-d.6 03</b>	Ułożenie pokrycia dachowego z płyty poliwęglanowej daszku nad wejściem do budynku	m <sup>2</sup>	9.90		
<b>Razem dział: REMONT ZADASZENIA ZE ŚCIANKAMI SCHODÓW WEJŚCIOWYCH</b>						
7		<b>ROBOTY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DACHOWYM</b>				
55	<b>KNR 4-01 d.7 0414-11 z.sz. 2.2. 9908-01 analogia</b>	ZAMONTOWANIE ODPADAJĄCEJ LISTWY Z DETALAMI NA PN-ZACH ŚCIANIE WYKUSZA -	m	2.85		
56	<b>KNNR 5 0615-d.7 01 analogia</b>	ODTWORZENIE IGLICY NA WIEŻY	kpl.	1.00		
57	<b>TZKBNK VI - d.7 117</b>	Uzupełnienie krycia dachu taflami łupkowymi na sposób niemiecki, z przygotowaniem tafli prostokątnych	m <sup>2</sup>	5.00		
58	<b>TZKBNK VI - d.7 90</b>	Uzupełnienie pokrycia dachów drewnianych dwiema warstwami papy w nakładkę - pierwsza smołową na gwoździe, druga asfaltową na lepiku W MIEJSCACH PRZY WYMIANIE OPIERZENIA BUDYNKU PRZY KRAWĘDZIACH DACHU I ATTYKACH	m <sup>2</sup>	164.47		
<b>Razem dział: ROBOTY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DACHOWYM</b>						

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Kp [K]	
RAZEM	
Z [Z]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

**Słownie:**