
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont i kolorystyka elewacji budynku Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. K. Serockiego
ADRES INWESTYCJI : Gubin ul. Piastowska 23
INWESTOR : Szkoła Muzyczna I-go stopnia im.K.Serockiego
ADRES INWESTORA : Gubin ul. Piastowska 23
BRANŻA : Roboty elewacyjne z kolorystyką elewacji- ETAP II

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Andrzej Tomczak
DATA OPRACOWANIA : marzec 2011r.

Poziom cen : marzec 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : złoty

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
marzec 2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty (7/5)	Wartość złoty
1	2	3	4	5	6	7
GUBIN ul.Piastowska 23- szkoła muzyczna remont i kolorystyka elewacji						
1		ELEWACJA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45262100-2; 45442100-8; 45261300-7				
1.1		Elewacja roboty przygotowawcze				
1	KNR 4-01 d.1. 0354-13 SST II 1	Wykucie z muru tablic informacyjnych reklamowych	szt.	1.00		
2	KNR 4-01 d.1. 0354-13 SST II 1	Wykucie z muru tabliczek z numerami klatek	szt.	1.00		
3	KNR 4-01 535- d.1. 8 SST II 1	Rozebranie gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	38.74		
4	KNR 4-01 d.1. 0322-04 SST II 1 analogia	Obsadzenie ponowne tablicy reklamowej po wykonaniu elewacji - uprzednio zdemontowanej	szt.	1.00		
5	KNR 4-01 535- d.1. 4 SST II 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	56.15		
6	KNR 4-01 535- d.1. 6 SST II 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	40.48		
7	KNNR 3 601-1 d.1. SST II 1	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach W MIEJSCACH SPEKAŃ, ODPARZONYCH- przyjęto 40% powierzchni ścian	m ²	112.59		
8	KNR 4-01 d.1. 0322-04 SST II 1 analogia	Obsadzenie ponowne tabliczek z numerami klatek po wykonaniu elewacji uprzednio zdemontowanej	szt.	1.00		
9	KNNR 2 504-2 d.1. SST III/2 1	Obróbki blacharskie z blachy tytan- cynkowej przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm	m ²	118.67		
10	KNR 2-02 509- d.1. 4 SST III/2 1	Rynny dachowe z blachy z tytan-ocynku półokrągłe o średnicy 15 cm	m	56.15		
11	KNR 2-02 511- d.1. 3 SST III/2 1	Rury spustowe z blachy z tytan-ocynku okrągłe o średnicy 12 cm	m	40.48		
12	KNR 0-23 d.1. (IGM - na pracach norm zakładowych) 931-1 SST III 1	Nażenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej-uzupełnienie GZYMSY	m ²	50.54		
Razem dział: ELEWACJA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45262100-2; 45442100-8; 45261300-7						
2		ROBOTY ELEWACYJNE				
2.1		Roboty elewacyjne-				
13	KNNR 2 1405- d.2. 2 SST III 1	Malowanie farbą silikonową tynków gładkich-gzyms od spodu	m ²	38.74		
14	KNR 4-01 d.2. 1212-05 SST 1 III	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m ²	9.00		
Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE						
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3				
15	KNR 4-03 d.3 1137-04 z.o.3.1. 9901-6 SST IV	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej - budowle o wys.do 24 m	szt.	44.00		
16	KNR 4-03 d.3 1139-06 z.o.3.1. 9901-6 SST IV	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o wys.do 24 m W CELU UŁOŻENIA W RURCE POD IZOLACJĄ	m	4.00		
17	KNR 4-03 d.3 1139-08 z.o.3.1. 9901-6 SST IV	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o wys.do 24 m	m	44.00		
18	KNNR 5 0601- d.3 04 SST IV	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane w uprzednio ułożonej rurce	m	44.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty (7/5)	Wartość złoty
1	2	3	4	5	6	7
19 d.3	KNNR 5 0612-06 SST IV	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	4.00		
20 d.3	KNNR 5 0612-01 SST IV	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	4.00		
21 d.3	KNNR 5 1304-03 SST IV	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1.00		
22 d.3	KNNR 5 1304-04 SST IV	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	3.00		
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3						
4		ROBOTY ELEWACYJNE NA OKŁADZINIE KLINKIEROWEJ				
23 d.4	TZKNC VI 1/1-c SST III/1	Wstępne odczyszczenie powierzchni - CEGŁA KLINKIEROWA	m ²	240.31		
24 d.4	KNR K-04 0403-01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych elewacji	m ²	240.31		
25 d.4	KNR 19-01 0828-01 SSWT III/1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²	240.31		
26 d.4	KNR 19-01 0641-03 SST III/1	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m2	m ²	240.31		
27 d.4	KNR 19-01 0827-01 SST III/1	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie BAUMIT FM97	m ²	240.31		
Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE NA OKŁADZINIE KLINKIEROWEJ						
5		ROBOTY ELEWACYJNE TYNKOWE				
28 d.5	KNR 19-01 0801-01 SST III/3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu	m ²	78.81		
29 d.5	KNR 19-01 0801-02 SST III/3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu	m ²	33.78		
30 d.5	KNR 19-01 0809-02 SST III/3	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na OŚCIEŻACH o szer.25 cm	m ²	26.00		
31 d.5	KNR 19-01 0730-01 SST III/3	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, pasach, fasetach dekoracyjnych, słupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o pow. do 1 m2	m ²	46.00		
32 d.5	TZKNC V t.06-a.02 SST III/3	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno źle zachowane- OZDOBNE GZYMSY DO RENOWACJI	m	70.00		
33 d.5	TZKNC V t.10-c.01 SST III/3 analogia	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków, profil o głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 11-25 mm- PROFIL CPL11 120X40	m	90.00		
34 d.5	TZKNC V t.10-c.01 SST III/3 analogia	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków, profil o głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 11-25 mm- PROFIL CPL11/5 150X40	m	9.50		
35 d.5	TZKNC V t.10-d.02 SST III/3 analogia	Listwy profilowane - wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach, profil o b. głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 25-50 mm- GZYMS 3d,3g	m	23.70		
36 d.5	TZKNC V t.10-d.02 SST III/3 analogia	Listwy profilowane - wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach, profil o b. głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 25-50 mm- GZYMS WIEŃCZĄCY CP G11 150X350	m	55.00		
37 d.5	TZKNC V t.10-d.02 SST III/3 analogia	Listwy profilowane - wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach, profil o b. głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 25-50 mm- GZYMS UZUPEŁNIAJĄCY	m	2.50		
38 d.5	TZKNC VI 1/1-c SST III/4	Wstępne odczyszczenie powierzchni - TYNK ISTNIEJĄCY " baranek " PRZEZNACZONY DO RENOWACJI	m ²	122.19		
39 d.5	KNR AT-32 0501-05	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie BAUMIT TYNK DROBNOZIARNISTY ZEWNĘTRZNY- WYRÓWNANIE TYNKU " BARANEK " POD UŁOŻENIE TYNKU WŁAŚCIWEGO	m ²	122.19		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty (7/5)	Wartość złoty
1	2	3	4	5	6	7
40 d.5	KNR 0-23 2611-03 SST III/4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją BAUMIT IMPREGNAT	m ²	122.19		
41 d.5	KNR 0-23 2611-03 SST III/4	Przygotowanie NOWEGO podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją BAUMIT IMPREGNAT	m ²	184.59		
42 d.5	KNR AT-31 0601-01 SST III/4	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna- NATURE 3359	m ²	45.10		
43 d.5	KNR AT-31 0601-01 SST III/4	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna- BAUMIT 50R8	m ²	306.78		
44 d.5	KNR AT-31 0601-01 SST III/4	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna- BAUMIT 3257	m ²	27.90		
45 d.5	KNR 19-01 0645-03 SST III/4	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m ² - ZABEZPIECZENIE ELEWACJI ROZTWOREM PRZECIWI GRZYBOM I ALGOM	m ²	306.78		
Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE TYNKOWE						
6		REMONT ZADASZENIA ZE ŚCIANKAMI SCHODÓW WEJŚCIOWYCH				
46 d.6	KNR 19-01 1210-02 SST III/5	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe	m ²	12.88		
47 d.6	KNR 19-01 1206-08 SST III/5	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o gr. 3-4 mm na listwy z podkitowaniem przy pow. szyby do 0,5 m ² - ZASZKLENIE Z WYKONANIEM NOWEGO WZORU ZASZKLENIA	m ²	12.88		
48 d.6	TZKNBK XV 0545-01 SST III/5	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi,) i wyrobów z żelaza- ELEMENTÓW STALOWYCH NA ELEWACJI	m ²	25.37		
49 d.6	TZKNBK XV 0546-01 SST III/5	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, stalowych lub żeliwnych	m ²	25.37		
50 d.6	TZKNBK XV 0547-01 SST III/5	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m ²	25.37		
51 d.6	TZKNBK XV 0547-02 SST III/5	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m ²	25.37		
52 d.6	KNNR 2 1105-03	Ułożenie pokrycia dachowego z płyty poliwęglanowej daszku nad wejściem do budynku	m ²	9.90		
Razem dział: REMONT ZADASZENIA ZE ŚCIANKAMI SCHODÓW WEJŚCIOWYCH						
7		ROBOTY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DACHOWYM				
53 d.7	KNR 4-01 0414-11 z.sz. 2.2. 9908-01 analogia	ZAMONTOWANIE ODPADAJĄCEJ LISTWY Z DE-TALAMI NA PN-ZACH ŚCIANIE WYKUSZA -	m	2.85		
54 d.7	KNR 5 0615-01 analogia	ODTWORZENIE IGLICY NA WIEŻY	kpl.	1.00		
55 d.7	TZKNBK VI - 117	Uzupełnienie krycia dachu taflami łupkowymi na sposób niemiecki, z przygotowaniem tafli prostokątnych	m ²	5.00		
56 d.7	TZKNBK VI - 90	Uzupełnienie pokrycia dachów drewnianych dwiema warstwami papy w nakładkę - pierwsza smołową na gwoździe, druga asfaltową na lepiku W MIEJSCACH PRZY WYMIANIE OPIERZENIA BUDYNKU PRZY KRAWĘDZIACH DACHU I ATTYKACH	m ²	164.47		
Razem dział: ROBOTY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DACHOWYM						

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Kp [K]	
RAZEM	
Z [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: