

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Gubinie”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Pytanie:

„Proszę o przesłanie (...) schematów rozdzielni elektrycznych. Specyfikacja ich nie zawiera, a są niezbędne do wykosztorysowania robót”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z zakresu prac, które opisane zostały w cz. IV SIWZ – Projekcie budowlanym należy wyłączyć prace opisane w pkt. 12.5 – Montaż kompensatora mocy biernej (dla budynku dydaktycznego). Ich montaż stanowi II etap prac, które Zamawiający planuje wykonać w przyszłości. W związku z powyższym Zamawiający nie zamieszcza schematów rozdzielni elektrycznych.

Mając na uwadze powyższe, w załączeniu zamieszczono zmodyfikowaną cz. III SIWZ – Przedmiar robót (dla budynku dydaktycznego), z którego usunięte zostały pozycje dotyczące montażu kompensacji mocy biernej i przekładników. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z faktem, iż dokonana zmiana treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian, tj. 18 czerwca 2015 roku, godz. 09.00

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Justyna Karpisiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja oświetlenia					
1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 615	szt. szt.	 615.000	 615.000
				RAZEM	615.000
2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 505	kpl. kpl.	 505.000	 505.000
				RAZEM	505.000
3	KNR 5-08 0511-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych r TCS460 2 x 28W 268	szt. szt.	 268.000	 268.000
				RAZEM	268.000
4	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych TCS460 1 x 28W 135	szt. szt.	 135.000	 135.000
				RAZEM	135.000
5	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W 403	szt. szt.	 403.000	 403.000
				RAZEM	403.000
6	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 950	m m	 950.000	 950.000
				RAZEM	950.000
7	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 950	m m	 950.000	 950.000
				RAZEM	950.000
8	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych 150	m m	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
9	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe YDY 3 x 1.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 1145	m m	 1145.000	 1145.000
				RAZEM	1145.000
10	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 3680	m ² m ²	 3680.000	 3680.000
				RAZEM	3680.000
12	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 25	kpl. kpl.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
13	KNR-W 5-08 0514-01	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych Lovato 25	kpl. kpl.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
14	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 25	kpl. kpl.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
15	KNR 5-08 0403-05	Mocowanie na gotowym podłożu czujki ruchu 360" 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 493	pomiar pomiar	 493.000	 493.000
				RAZEM	493.000
17	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy skuteczności zerowania 493	pomiar pomiar	 493.000	 493.000
				RAZEM	493.000
18	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku 493	kpl.po m. kpl.po m.	 493.000	 493.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	493.000