

Gmina Gubin o statusie miejskim

Ul. Piastowska 24

66-620 Gubin

**Treść zapytań nr 1-4 wraz z wyjaśnieniami
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
w postępowaniu na robotę budowlaną
pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II”**

Znak sprawy: Kl.271.15.2021

Gubin, 05.11.2021 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź
1	Czy zagospodarowanie piętra budynku realizowane będzie według załączonego do SWZ projektu? Czy według koncepcji zmian, która pojawiła się podczas realizacji I etapu? (otwory na drzwi i okna, wyłaz i drabina na dach, niektóre instalacje w I etapie zostały wykonane pod zagospodarowanie piętra wg propozycji zmian). W przypadku realizacji wg koncepcji zmian, należałoby je nanieść do projektu.	Zagospodarowanie piętra budynku należy realizować według projektu, stanowiącego załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2	Jeżeli jednak obowiązuje projekt załączony do SWZ, to czy należy przewidzieć w wycenie: – zamurowanie istniejących otworów na okno i drzwi i wykonanie ich wg projektu, – wykonanie wg projektu wyłazu na dach, – przeniesienie centrali sygnalizacji pożaru z parteru na piętro i przebudowę instalacji.	– zamurowanie istniejących otworów na okno i drzwi i wykonanie ich wg projektu: Otwory na okno i drzwi w ścianie w osi 3 (która jest ścianą istniejącą) zostały już zamurowane i należy wycenić tylko osadzenie drzwi w tej ścianie. – wykonanie wg projektu wyłazu na dach: Wyłaz w pom. 1.20 nie będzie wykonywany, więc nie należy go wyceniać. – przeniesienie centrali sygnalizacji pożaru z parteru na piętro i przebudowę instalacji: Centrala sygnalizacji pożaru została wykonana na parterze. Nie należy wyceniać przeniesienia centrali i przebudowy instalacji.
3	W przypadku zadziałania alarmu i otwarcia klap dymowych, w jaki sposób ma być realizowane otwarcie drzwi wejściowych DZ1 w obu klatkach schodowych (w projekcie architektonicznym i zestawieniu stolarki brak jakichkolwiek informacji). Czy drzwi te będą cały czas otwarte, czy ma być zastosowana jakaś blokada automatyczna, jaki ma być do nich dostęp w celu bieżącego otwarcia? (Może przycisk ale co z niepowołanym otwarciem w nocy? Może klawiatura z kodem, karty dostępu, a może ma je otwierać dozorca? – scenariusz p-poż. w projekcie przewiduje stały całodobowy dozór obiektu – czy taki dozór będzie realizowany?)	Drzwi napowietrzające mają zostać otwierane za pomocą siłowników drzwiowych. Siłowniki sterowane z centrali oddymiania. Drzwi wyposażone w zamek elektromotoryczny (pomiędzy skrzydłami) i rygle górne zgodnie ze schematem systemu sygnalizacji pożaru - branża elektryczna. Drzwi winny być uruchamiane za pomocą karty dostępu.

4	Czy w wycenie należy przewidzieć wymianę wewnętrznych drzwi wejściowych na budowaną w II etapie klatkę schodową. Obecnie są to drzwi zewnętrzne (ciepłe), a mają być EIS30.	W wycenie należy przewidzieć wymianę tych drzwi
---	---	---

Dokument podpisany przez:

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak