

**FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012**  
**w ramach Zagospodarowania terenu przy ul.Konopnickiej w Gubinie**

ELEMENT Nr 2: ROBOTY ELEKTRYCZNE.						
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [ zł ]	Wartość netto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Oświetlenie boiska</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	STWiOR Elektr.	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. I-IV	m3	196,00		
2	STWiOR Elektr.	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 110 mm w wykopie	m	30,00		
3	STWiOR Elektr.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	602,00		
4	STWiOR Elektr.	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-IV	m3	196,00		
5	STWiOR Elektr.	Układanie kabli YKY 4 x 50mm2 w rowach kablowych kopanych ręcznie	m	35,00		
6	STWiOR Elektr.	Układanie kabli YKY 3 x 10mm2 w rowach kablowych kopanych ręcznie	m	275,00		
7	STWiOR Elektr.	Układanie kabli YKY 3 x 6mm2 w rowach kablowych kopanych ręcznie	m	152,00		
8	STWiOR Elektr.	Układanie kabli YKY 3 x 2,5mm2 w rowach kablowych kopanych ręcznie	m	200,00		
9	STWiOR Elektr.	Układanie uziomów w rowach kablowych, bednarka FeZn 24x4	m	65,00		
10	STWiOR Elektr.	Zakup i montaż urządzenia rozdzielczego - Szafka SO	szt.	1,00		
11	STWiOR Elektr.	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SX10/4 o wysokości h=10m nad ziemią	szt.	8,00		
12	STWiOR Elektr.	Montaż wysięgników OZ-3 na słupie	szt.	4,00		
13	STWiOR Elektr.	Montaż wysięgników OZ-V3 na słupie	szt.	2,00		
14	STWiOR Elektr.	Montaż wysięgników OZ-2 na słupie	szt.	2,00		
15	STWiOR Elektr.	Montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	kpl. przew.	21,00		
16	STWiOR Elektr.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku / Oprawa LEP ST/MT 400W	szt.	18,00		
17	STWiOR Elektr.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku / Oprawa LEP ST/MT 250W	szt.	8,00		
18	STWiOR Elektr.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie / naswietlacze metahalogenowy 150W	szt.	2,00		
19	STWiOR Elektr.	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I -IV	szt.	4,00		
		<b>Pomiary i badania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
20	STWiOR Elektr.	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	14,00		
21	STWiOR Elektr.	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	32,00		
22	STWiOR Elektr.	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	8,00		
23	STWiOR Elektr.	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	5,00		
24	STWiOR Elektr.	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób	36,00		
25	STWiOR Elektr.	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól	szt.	1,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT netto:</b>						
<b>PODATEK VAT:</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						