

**FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT**  
**MODUŁOWE SYSTEMOWE ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH**  
**w ramach Budowy kompleksu sportowego ORLIK 2012**  
**(Zagospodarowanie terenu przy ul.Konopnickiej w Gubinie)**

ELEMENT: TYPOWE MODUŁOWE SYSTEMOWE ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH						
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto [ zł ]	Wartość netto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr 1 B	Wykonanie modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych - zgodnie z typowym projektem Standard+ (58,2m2) i jego adaptacją	szt.	1		
2		Wykonanie zadaszania przestrzeni pomiędzy budynkami zaplecza (5,35x2,32) z poliwęgalnu na stelażu, ze spływem wody na dach budynków	szt.	1		
3		Studnie rewizyjne o głębokości 2,0m z kręgów betonowych o śred. 1000 mm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem oraz podłączeniem obustronnym przyłączy wod-kan	szt.	3		
4		Wykonanie przyłącza elektrycznego o długości 5m - do budynku Zaplecza, z przewodu YKY 4x50mm <sup>2</sup> , wraz z podłączeniem do szafek SO oraz TE. Uwzględnić roboty ziemne, oznakowanie taśmą oraz pomiary.	szt.	1		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT netto:</b>						
<b>PODATEK VAT:</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						