

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja oświetlenia					
1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 615	szt. szt.	615.000	
				RAZEM	615.000
2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 505	kpl. kpl.	505.000	
				RAZEM	505.000
3	KNR 5-08 0511-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych r TCS460 2 x 28W 268	szt. szt.	268.000	
				RAZEM	268.000
4	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych TCS460 1 x 28W 135	szt. szt.	135.000	
				RAZEM	135.000
5	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 403	szt. szt.	403.000	
				RAZEM	403.000
6	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 950	m m	950.000	
				RAZEM	950.000
7	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 950	m m	950.000	
				RAZEM	950.000
8	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe YDY 3 x 1.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 1145	m m	1145.000	
				RAZEM	1145.000
10	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 3680	m ² m ²	3680.000	
				RAZEM	3680.000
12	KSNR 5 0101-05	Montaż bateri kondensatorów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 13-14 0505-01	Montaż przekładników prądowych typu 150/5A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 25	kpl. kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR-W 5-08 0514-01	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych 25	kpl. kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
16	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 25	kpl. kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 5-08 0403-05	Mocowanie na gotowym podłożu czujki ruchu 360" 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 493	pomiar pomiar	493.000	
				RAZEM	493.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy skuteczności zerowania 493	pomiar pomiar	493.000	
				RAZEM	493.000
20	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku 493	kpl.po m. kpl.po m.	493.000	
				RAZEM	493.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instytut klas I-III					
1	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		75	szt.	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetłówkowe przykręcane przelotowe 2x36W	kpl.		
		59	kpl.	59.000	
				RAZEM	59.000
3	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetłówkowe szczelne przykręcane przelotowe AW 2x36 W/ IP 65	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa polafon IP 54	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne dwufunkcyjne 2 x 11W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
9	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		346	m	346.000	
				RAZEM	346.000
10	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		346	m	346.000	
				RAZEM	346.000
11	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		25	otw.	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3,4 x 1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		650	m	650.000	
				RAZEM	650.000
13	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
14	KNNR-W 9 0206-02	Wymiana tablic rozdzielczych z osprzętem modułowym - 2 rzędy osprzętu 2 x 12 w obudowie blaszanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
		13	pomiar	13.000	
				RAZEM	13.000
16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.		
		86	prób.	86.000	
				RAZEM	86.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kuchnia - Jadalnia					
1	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		95	szt.	95.000	
				RAZEM	95.000
2	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetłówkowe przykręcane przelotowe 2x36W IP 65	kpl.		
		62	kpl.	62.000	
				RAZEM	62.000
3	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetłówkowe szczelne przykręcane przelotowe AW 2x36 W/ IP 65	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa polafon IP 54	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
7	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe, schodowe	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
9	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		530	m	530.000	
				RAZEM	530.000
10	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		530	m	530.000	
				RAZEM	530.000
11	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		25	otw.	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3,4 x 1,5 mm ² -układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		650	m	650.000	
				RAZEM	650.000
13	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie pasów na suficie po robotach elektrycznych farbą emulsyjną z przetarciem tynków/ 530 mb x 0,2 m= 106 m ² / 106	m ²		
			m ²	106.000	
				RAZEM	106.000
14	KNNR-W 9 0206-02	Wymiana tablic rozdzielczych z osprzętem modułowym - 2 rzędy osprzętu 2 x 12 w obudowie blaszanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
		14	pomiar	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.		
		90	prób.	90.000	
				RAZEM	90.000